

Kreisstraße PA 83/84;

Deckenbau auf der Kreisstraße PA 84 von der Landkreisgrenze DEG/PA bis zur PA 83 und auf dem Kreisverkehr bei Kriestorf einschließlich der Anschlussäste
Vergabe der Bauarbeiten

Baulänge:	1572 m, BA I (PA 84) 264 m, BA II (Kreisverkehr PA 83/84)
Fahrbahnbreite:	6,50 – 6,75 m, i. M. 6,51 m (BA I) 4,25 – 21,70 m Äste, Kreisverkehr 6,50 m (BA II)

Deckenbau:

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung:

BA I (PA 84, Abschnitt 100):

ca.	135	m ³	Bankett ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen
ca.	102	m ³	Aushub kl. Bauteile
ca.	500	m ²	Rasengittersteine herstellen
ca.	10720	m ²	Asphalt fräsen
ca.	90	m ³	Trag- und Deckschichten ausbauen
ca.	170	t	ATS AC 22 TS herstellen
ca.	1280	t	ATS AC 16 TS (Profilausgleich) herstellen
ca.	25	t	ATS AC 16 TN herstellen
ca.	1020	t	ADS AC 11 DS herstellen
ca.	32	t	ADS AC 8 DN herstellen
ca.	12	m	Zeiler und dgl. auswechseln bzw. angleichen und neu herstellen

BA II (Kreisverkehr PA 83/84 bei Kriestorf einschließlich Anschlussäste):

ca.	8	m ³	Bankett ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen
ca.	25	m ³	Aushub kl. Bauteile
ca.	75	m ²	Rasengittersteine herstellen
ca.	2300	m ²	Asphalt fräsen
ca.	22	m ³	Trag- und Deckschichten ausbauen
ca.	40	t	ATS AC 22 TS herstellen
ca.	280	t	ATS AC 16 TS (Profilausgleich) herstellen
ca.	230	t	ADS AC 11 DS herstellen
ca.	90	m	Zeiler und dgl. auswechseln bzw. angleichen und neu herstellen

sowie verschiedene Nebenarbeiten.



Bauzeiten:

BA I voraussichtlich 04.07.2022 - 04.09.2022
BA II voraussichtlich 05.09.2022 - 16.09.2022

Vergabesumme: 543.287,48 €

Ausführende Firma: Berger Bau SE
 Äußere Spitalhofstraße 19
 94036 Passau

Landratsamt Passau: Herr Hebel, Leiter der Kreisstraßenverwaltung
 Herr Erzinger, Bauleiter
 Herr Grundmüller, Bauaufseher

Fa. Berger Bau SE: Herr Schmidt, Oberbauleiter (Prokurist)
 Herr Voggenreiter, Bauleiter
 Herr Baar, Polier

Baubeschreibung:

Die Leistung umfasst den Deckenbau auf der Kreisstraße PA 84 von Abschnitt 100_ km 0,000 bis km 1,572 bis zum Kreisverkehr mit der Kreisstraße PA 84 (BA I) und den Deckenbau auf den Kreisstraßen PA 83/84 Kreisverkehr bei Kriestorf mit Anschlussästen (BA II) im südlichen Landkreis Passau einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenarbeiten.

Der Bauabschnitt 1 beginnt bei km 0,000 Landkreisgrenze DEG/PA (Bau-km 0+000) auf der Kreisstraße PA 84 und endet am Kreisverkehr bei Kriestorf (Bau-km 1+572) ca. 27 m vor der Verkehrsinsel.

Der Bauabschnitt 2 umfasst den Kreisverkehr PA 83/84 einschließlich der Anschlussäste mit Angleichung an den Bestand.

Im Zuge des Deckenbaues werden die vorhandenen Einfassungen, wie 3-Zeiler, Borde und dgl. erneuert bzw. instandgesetzt. Nebenflächen werden angeglichen sowie Schadstellen in der Fahrbahn saniert. Die bestehenden Entwässerungseinrichtungen werden wo erforderlich wieder instandgesetzt. Ebenso werden Rasengittersteine zur Erhöhung der Verkehrssicherheit verbaut.

Aushub aus der Baustelle ist zur Bereitstellungshalle des Landkreises in Afham bei Ortenburg zu verfahren. Nach Vorlage der Deklarationsanalyse wird dieser ordnungsgemäß entsorgt.

Um die ordnungsgemäße Entsorgung von Bodenaushub und Bankettmaterial zu gewährleisten, wird die Baumaßnahme von einem Sachverständigen begleitet.



Die bestehende Asphaltdeckschicht ist auf der gesamten Länge in voller Breite ca. 4 cm dick abzufräsen. Ein ca. 5 cm dicker Profilausgleich (Asphalttragschicht AC 16 TS) und eine ca. 4 cm dicke Asphaltdeckschicht (AC 11 DS) werden anschließend neu aufgebracht.

Die zeitlichen Abläufe erfolgen in enger Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden und Fachbehörden sowie den Nachbarlandkreisen. Dies gilt insbesondere für die Umleitungsstrecke von BA II (Kreisverkehr).

Aufgestellt:
Passau, den 15.06.2022



Erzinger
Dipl.-Ing. (FH)

